

ALLEGATO TECNICO – INDICAZIONI SINTETICHE SULLE OPERE PUBBLICHE
OGGETTO DELL'AVVISO

OPERA 1

OGGETTO:	Recupero e riqualificazione del patrimonio ERP
CUP:	C15B19000100006
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Recupero di 15 alloggi sfitti, in vari fabbricati facenti parte del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica a canone sociale. Si prevede la realizzazione ex novo dei servizi igienici, il controllo e le verifiche funzionali degli impianti, la sostituzione dei serramenti, la sostituzione (parziale) di pavimenti, la tinteggiatura interna delle unità immobiliari. Sono previste nove aree di cantiere tra loro distinte.
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	420gg
PERIODO DI ESECUZIONE	a partire dall'estate 2020
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 436 000,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€ 11'065,46
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS3 (impianti idrosanitari) - OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - OS30 (Impianti interni elettrici)

OPERA 2

OGGETTO:	Adeguamento sismico scuola Elementare Provenzal
CUP:	C11E17000290004
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Intervento nella zona del vespaio palestra (quota -1,80), costituito da a) rinforzo fondazioni con palificazioni e strutture di collegamento in c.a.; b) rinforzo pilastri con ingrossamenti in c.a.; c) nuovi setti in c.a con fondazione su pali. Possibili lavorazioni in spazi confinati.
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	120gg
PERIODO DI ESECUZIONE	Giugno, Luglio, Agosto, settembre 2020
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 229 000,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€ 6'920,15
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS21 (Opere strutturali speciali/palificazioni) - OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - OS30 (Impianti interni elettrici)

OPERA 3

OGGETTO:	Adeguamento sismico C.D.D. Medassino	
CUP:	C18E18000450007	
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Lavori nella zona della palestra: realizzazione di struttura esterna di controvento in calcestruzzo armato, poggiante su plinti in C.A. su micropali trivellati. Strutture in carpenteria metallica in acciaio, rinforzi di strutture resistenti in C.A.	
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	105gg	
PERIODO DI ESECUZIONE	Giugno, Luglio, Agosto, settembre 2020	
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€	154 000,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€	5'220,00
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili	
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS21 - micropali di fondazione	

OPERA 4

OGGETTO:	Adeguamento sismico Nido Pombio e Mat. Pontevecchio	
CUP:	C11E17000300002	
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Rinforzo dei solai di copertura mediante intervento con aggiunta di fibre o fasce di carbonio, collegamenti dei solai alle travi e collegamenti delle travi ai pilastri mediante opportuni placcaggi metallici e relativi connettori.	
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	90gg	
PERIODO DI ESECUZIONE	Giugno, Luglio, Agosto 2020	
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€	159 200,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€	5'060,81
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili	
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS21 – opere strutturali speciali	

OPERA 5

OGGETTO:	Adeguamento sismico Caserma Vigili del Fuoco
CUP:	C11B17000330001
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Rimozione di portoni carrai e ricollocazione. Rimozione di impianto termico-idrico e rifacimento. Rimozione di impianto elettrico e rifacimento. Demolizione di battuto di cemento esistente e rifacimento. Realizzazione di micropali e struttura di collegamento. Consolidamento di pilastri e travi in cemento armato tramite allargamenti degli elementi stessi. Le lavorazioni saranno eseguite senza interrompere l'attività della Caserma.
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	121gg
PERIODO DI ESECUZIONE	a partire dalla primavera 2020
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 135 900,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€ 4'779,02
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS21 (opere di fondazioni speciali, micropali) - OS28 (Impianti termici e di condizionamento) - OS30 (Impianti interni elettrici)

OPERA 6

OGGETTO:	Ampliamento cimitero periferico di Oriolo
CUP:	C16D19000080004
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Realizzazione di nuovo edificio da destinarsi ad loculi, in continuità architettonica rispetto all'esistente.
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	100gg
PERIODO DI ESECUZIONE	a partire dalla primavera 2020
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 115 000,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€ 4'252,66
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS30 (Impianti interni elettrici)

OPERA 7

OGGETTO:	Adeguamento sismico Palestra di via Sturla	
CUP:	C18B18000260009	
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	L'intervento prevede rinforzo strutturale dei pilastri prefabbricati in cls ai fini antisismici, con inserimento di controventi metallici. Verranno inserite piastre metalliche per bloccare le capriate alle travi sottostanti di appoggio al fine di impedire lo scorrimento ad attrito tra gli elementi.	
GIORNI ESECUZIONE LAVORI	60gg	
PERIODO DI ESECUZIONE	Luglio, agosto 2020	
IMPORTO LAVORI (compresa sicurezza)	€	80'000,00
IMPORTO Prestazione professionale (D.M 17/2016)	€	3'309,23
CATEGORIA PREVALENTE	OG1 - costruzioni civili	
ALTRE CATEGORIE PRESENTI	OS30 (Impianti interni elettrici)	